

Nadproża prefabrykowane



BRAK ZDJĘCIA



LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o.

prefabrykacjalubar.pl

prefabrykacja@lubar.com.pl

Dane techniczne:

Materiał :	beton
Kształt :	belka
Długość [mm] :	2000
Szerokość [mm] :	90
Wysokość [mm] :	150
Klasa stali :	B500B
Klasa betonu :	C 30/37

Opis:

Elementy wykonane według indywidualnego projektu doskonale sprawdzą się na budowie zawsze gdy istotny jest czas lub gdy zaawansowanie robót murarskich wykracza poza standardowe techniki. Wykonywanie prefabrykowanych nadproży odbywa się na hali produkcji. Po wykonaniu nadproży ich montaż na budowie zajmie nawet kilkanaście minut.
