

# Nadproża prefabrykowane z klinkierem



LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o.  
[prefabrykacjalubar.pl](http://prefabrykacjalubar.pl)  
[prefabrykacja@lubar.com.pl](mailto:prefabrykacja@lubar.com.pl)

## Dane techniczne:

**Materiał :** beton, ceramiczne

**Kształt :** belka

**Długość [mm] :** 2000

**Szerokość [mm] :** 215

**Wysokość [mm] :** 100

**Klasa stali :** B500B

**Klasa betonu :** C 30/37

**Opis:**

Elementy wykonane według indywidualnego projektu doskonale sprawdzą się na budowie zawsze gdy istotny jest czas lub gdy zaawansowanie robót murarskich wykracza poza standardowe techniki. Wykonywanie prefabrykowanych nadproży z klinkierem odbywa się na hali produkcji. Po wykonaniu nadproży ich montaż na budowie zajmie nawet kilkanaście minut.